

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45212140-9 Obiekty rekreacyjne
45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI : Budowa placu zabaw
ADRES INWESTYCJI : TARNÓWKA DZ. NR 223 gm. Szadek
INWESTOR : Gmina i Miasto Szadek
ADRES INWESTORA : 98-240 Szadek, ul. Warszawska 3
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : BIURO KOSZTORYSOWE Zbigniew Przybylski, Teodory
104A, 98-100 Łask

DATA OPRACOWANIA : kwiecień 2014

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
kwiecień 2014

Data zatwierdzenia

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			PRZYGOTOWANIE TERENU			
1 d.1	SST. I	KNR-W 2-01 0301-01 analogia	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km (kat. gruntu I-II) - ręczne usunięcie warstwy humusu gr. 20 cm 70.65*0.2*50%	m ³ m ³	 7.065	
					RAZEM	7.065
2 d.1	SST. I	KNR-W 2-01 0203-01 z.sz. 2.3.12. 9905-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.15 m ³ w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km - do 750 m ³ w jednym miejscu - mechaniczne usunięcie warstwy humusu gr. 20 cm 70.65*0.2*50%	m ³ m ³	 7.065	
					RAZEM	7.065
3 d.1	SST. I	KNR-W 2-01 0210-03	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. I-II - wywóz ziemi z korytowania na dalsze 4 km Krotność = 8 poz.1+poz.2	m ³ m ³	 14.130	
					RAZEM	14.130
4 d.1	SST. I	KNR-W 2-01 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III 70.65	m ² m ²	 70.650	
					RAZEM	70.650
2			NAWIERZCHNIA Z PIASKU			
5 d.2	SST. I	KNR-W 2-01 0304-01 analogia	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gruntu I-II) - wypełnienie terenu placu zabaw piaskiem 0,2-2,0 mm (bez cząstek pyłowych i iłowych) lub żwirem o ziarnie 2-8mm (bez cząstek pyłowych i iłowych) 70.65*0.2	m ³ m ³	 14.130	
					RAZEM	14.130
6 d.2	SST. I	KNR-W 2-01 0228-03	Zagęszczenie powierzchni placu zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III poz.5	m ³ m ³	 14.130	
					RAZEM	14.130
3			OBRZEŻA CHODNIKOWE			
7 d.3	SST. I	KNR 2-31 0401-01	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.I-II 24.7	m m	 24.700	
					RAZEM	24.700
8 d.3	SST. I	KNR 2-31 0402-03	Ława pod obrzeża betonowa zwykła 24.7*0.2*0.2	m ³ m ³	 0.988	
					RAZEM	0.988
9 d.3	SST. I	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 24.7	m m	 24.700	
					RAZEM	24.700
4			DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ PLACU ZABAW			
10 d.4	SST. I	KNR-W 2-02 1220-02 analogia	Huśtawka podwójna dł. 3,6 m, szer. 2,21 m, wys. siedziska 0, 45 m strefa bezpieczeństwa 7,7x3,6 m - zakup, dostawa i montaż 1	szt. szt.	 1.000	
					RAZEM	1.000
11 d.4	SST. I	KNR-W 2-02 1220-02 analogia	Zjeżdżalnia dł. 4,0 m, szer 0,95 wys. podestu 1,3 m strefa bezpieczeństwa 8,0 m x 4,0 m - zakup, dostawa i montaż 1	szt. szt.	 1.000	
					RAZEM	1.000
12 d.4	SST. I	KNR 2-21 0607-02 analogia	Ławka z metalowym stelażem bez oparcia o wym. 0,38x1,6 m wys. 0,42 m - zakup, dostawa i montaż 2	szt. szt.	 2.000	

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	2.000
13 d.4	SST. I	KNR-W 2-02 1220-01 analogia	Kosz na odpady stałe - Kosz na śmieci z daszkiem wykonany ze sklejki wodoodpornej na metalowej nodze z wkładem lub na wymienne worki na śmieci. - zakup, dostawa i montaż 1	szt. szt.	 1.000	
					RAZEM	1.000
14 d.4	SST. I	KNR-W 2-02 1220-01 analogia	Tablica informacyjna regulaminowa A2- zakup, dostawa i montaż 1	szt. szt.	 1.000	
					RAZEM	1.000

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	PRZYGOTOWANIE TERENU	1	4
2	NAWIERZCHNIA Z PIASKU	5	6
3	OBRZEŻA CHODNIKOWE	7	9
4	DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ PLACU ZABAW	10	14