

KOSZTORYS ŚLEPY

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
45200000-9	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45220000-5	Roboty inżynierskie i budowlane
45222000-9	Roboty budowlane w zakresie robót inżynierskich, z wyjątkiem mostów, tuneli, szybów i kolei podziemnej

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa drogi gminnej nr 119056E w sołectwie Dziadkowice, gmina Szadek

ADRES INWESTYCJI: dz. nr ewid. 12/1, 131/3 - obręb 4 - Dziadkowice

NAZWA INWESTORA: GMINA I MIASTO SZADEK

ADRES INWESTORA: ul. Warszawska3, 98-240 Szadek

BRANŻE: Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż. Jakub Jońca

DATA OPRACOWANIA: 13.02.2017

POZIOM CEN: IV kwartał 2016r.
Intercenbud

WYKONAWCA:

INWESTOR:

mgr inż. Jakub Jońca

Upr. bud. do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności inżynierskiej drogowej
nr ewid. LOD/1870/PWOJ/14

Spis treści

Strona Tytułowa	1
Spis treści	2
Kosztorys inwestorski uproszczony	3
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	3
2 ROBOTY ZIEMNE	3
3 POBUDOWA	3
4 NAWIERZCHNIA	4
5 POBOCZA	4
6 5 OZNAKOWANIE PIONOWE	4
7 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	4

Kosztorys inwestorski uproszczony

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
KOSZTORYS:						
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1 d.1	kalk. własna	Geodezyjne wytyczenie obiektu drogowego w terenie - oś pasa drogowego	km	1,318		
2 d.1	KNR-W 2-01 0113-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	1,318		
3 d.1	KNNR 1 0102-04	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć gęstych powyżej 60% powierzchni.	ha	0,100		
4 d.1	KNNR 1 0107-03	Wywożenie gałęzi na odległość do 2km.	mp	20,000		
5 d.1	KNNR 1 0107-05	Dodatek za każdy następny 1km odległości transportu karpiny, gałęzi Krotność = 8	mp	20,000		
Razem dział:			ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
2	45000000-7	ROBOTY ZIEMNE				
6 d.2	KNNR 1 0113-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m2	3 615,800		
7 d.2	KNNR 1 0113-02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za dalsze 5 cm ponad 15 cm Krotność = 3	m2	3 615,800		
8 d.2	KNR 2-01 0212-05 analogia	Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km - załadunek ziemi	m3	1 084,740		
9 d.2	KNNR 6 0101-02	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m2	3 254,220		
10 d.2	KNR-W 4-01 0109-05	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km (grunt kat. I-II)	m3	650,844		
11 d.2	KNR-W 4-01 0109-08	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 4	m3	650,844		
Razem dział:			ROBOTY ZIEMNE			
3		PODBUDOWA				
12 d.3	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	5 961,720		
13 d.3	KNNR 6 0107-01 analogia	Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm	m3	249,900		
14 d.3	KNNR 6 0104-03	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm	m2	3 335,220		

Kosztorys inwestorski uproszczony

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
15 d.3	KNNR 6 0113-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m2	3 211,904		
Razem dział:			PODBUDOWA			
4		NAWIERZCHNIA				
16 d.4	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2	5 829,904		
17 d.4	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) Krotność = 1,25	m2	5 302,640		
Razem dział:			NAWIERZCHNIA			
5		POBOCZA				
18 d.5	KNNR 6 0201-03	Nawierzchnie gruntowe z mieszanek piaszczysto-gliniastych - gr. warstwy 10 cm - pobocza	m2	1 977,240		
Razem dział:			POBOCZA			
6		5 OZNAKOWANIE PIONOWE				
19 d.6	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	16,000		
20 d.6	KNNR 6 0702-05	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2	szt.	12,000		
Razem dział:			5 OZNAKOWANIE PIONOWE			
7		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
21 d.7	wycena indywidualna	Geodezyjna Inwentaryzacja Powykonawcza	km	1,318		
22 d.7	wycena indywidualna	Projekt tymczasowej organizacji ruchu	km	1,318		
Razem dział:			ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						