



KOSZTORYS ŚLEPY

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7	Roboty budowlane
45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
45200000-9	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45233124-4	Drogi dojazdowe

NAZWA INWESTYCJI: **PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 119176E UL. WILAMOWSKIEJ**

ADRES INWESTYCJI: ul. Wilamowska 119176 E,

NAZWA INWESTORA: GMINA I MIASTO SZADEK

ADRES INWESTORA: ul. Warszawska 3, 98-240 Szadek

WYKONAWCA: BUDOVIA Sp. z o.o. Sp. k.

ADRES WYKONAWCY: ul. Narutowicza 34, 90-135 Łódź

BRANŻE: Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:
mgr inż. Jakub Jońca

DATA OPRACOWANIA: 11.07.2017

POZIOM CEN: II kwartał 2017r.
Intercenbud

NARZUTY
Koszty pośrednie [Kp]
Zysk [Z]
VAT [V]

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Spis treści

Strona Tytułowa	1
Spis treści	2
Kosztorys ofertowy	3
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	3
2 ROBOTY ROZBIÓRKOWE	3
3 NAWIERZCHNIA	3
4 CHODNIKI	3
5 OZNAKOWANIE PIONOWE I POZIOME	3
6 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	3

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS: ULICA WILAMOWSKA						
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1 d.1	kalk. własna	Geodezyjne wytyczenie obiektu drogowego w terenie	km	302,0 * 0,001 = 0,302		
2 d.1	KNR-W 2-01 0113-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,302		
Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
2		ROBOTY ROZBIORKOWE				
3 d.2	KNR AT-03 0102-01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m2	2 180,000		
4 d.2	KNR AT-03 0107-01	Mechaniczna rozbiórka krawężników betonowych 15x30 cm wraz z ławą z wywozem na odl. do 1 km	m	280,000		
5 d.2	KNR-W 4-01 0109-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km	m3	poz.3 * 0,04 + poz.4 * 0,3 * 0,15 = 99,800		
6 d.2	KNR-W 4-01 0109-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 9	m3	poz.5 = 99,800		
Razem dział: ROBOTY ROZBIORKOWE						
3		NAWIERZCHNIA				
7 d.3	KNR 2-31 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m2	2 180,000		
8 d.3	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2	poz.7 = 2 180,000		
9 d.3	KNNR 6 0309 -02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m2	poz.7 = 2 180,000		
Razem dział: NAWIERZCHNIA						
4		CHODNIKI				
10 d.4	KNNR 6 0403 -03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	poz.4 = 280,000		
Razem dział: CHODNIKI						
5		OZNAKOWANIE PIONOWE I POZIOME				
11 d.5	KNR 2-31 0702-01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm	szt.	6,000		
12 d.5	KSNR 6 0702 -05	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2	szt.	7,000		
Razem dział: OZNAKOWANIE PIONOWE I POZIOME						
6		ROBOTY WYKONCZENIOWE				
13 d.6	wycena indywidualna	Geodezyjna Inwentaryzacja Powykonawcza	km	302,0 * 0,001 = 0,302		
14 d.6	KNNR 6 1305 -01	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy objętości betonu w jednym miejscu do 0.1 m3	m3	0,1 * 35 = 3,500		
Razem dział: ROBOTY WYKONCZENIOWE						
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						