

Załącznik 1  
do formularza ofertowego

**Roboty rozbiórkowe chodnika**  
**na drodze wojewódzkiej nr 710**  
**Szadek – Warta -Blaszki w m. Szadek ul. Sieradzka**  
**od km 34+642 do km 34+880 str. lewa na długości 238 m**  
**od km 34+880 do km 35+480 str. lewa na długości 600 m**

Lp	KNR,KNNR Specyf	Opis. Robót i obliczenie ilości	jedn.	Ilość	Cena jednostkowa netto (zł)	Cena jednostkowa brutto (zł)	Wartość netto:	Wartość brutto:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1</b>		<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>						
1	KNR 25-01 D-01.02.04	Rozebranie istniejących wjazdów z płyt typu YOMB ułożonych na podsypce cementowo-piaskowej <b>196,35 m<sup>2</sup></b>	m <sup>2</sup>	196,35				
2	KNR 29-01 D-01.02.04	Rozebranie istniejącego chodnika z kostki brukowej betonowej ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej <b>446,88 m<sup>2</sup></b>	m <sup>2</sup>	446,88				
3	KNR 28-01 0-01.02.04	Rozebranie istniejącego chodnika z płytek betonowych 35x35*7ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej (4.30x4.00)= <b>17,20m<sup>2</sup></b>	m <sup>2</sup>	17,20				
4	KNR 28-02 D-01.02.04	Rozebranie istniejącego chodnika z płytek betonowych 50x50 ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej <b>1386,20 m<sup>2</sup></b>	m <sup>2</sup>	1386,20				
5	KNR 28-01 D-01.02.04	Rozebranie istniejących wjazdów z kostki brukowej betonowej ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej <b>107,34m<sup>2</sup></b>	m <sup>2</sup>	107,34				
6	KNR 44-01 D-01.02.04	Rozebranie obrzeży betonowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej <b>1164,80m</b>	m	1164,80				
7	KNR 41-01 D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej <b>834,00m</b>	m	834,00				
8	KNR 11-01 D-01.02.09	Wywóz gruzu na odl 1km ok. <b>182,72 m<sup>3</sup></b>	m <sup>3</sup>	182,72				
9	KNR 11-02 D-01.02.09	Wywóz gruzu na odl 5km ok. <b>182,72 m<sup>3</sup></b>	m <sup>3</sup>	182,72				