

Załącznik nr 2
do formularza ofertowego

Roboty rozbiórkowe chodnika
na drożce wojewódzkiej nr 473
Szadek - Łask w m. Szadek ul. Piotrkowska i ul. Rynek
od skrzyżowania z DW 710 do skrzyżowania k/Straży Pożarnej
od km 62+922 do km 63+426 str.prawa i str. lewa

Lp	KNR,KNNR Specyf	Opis. Robót i obliczenie ilości	jedn.	Ilość	Cena jednostkowa netto (zł)	Cena jednostkowa brutto (zł)	Wartość netto:	Wartość brutto:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ROBOTY ROZBIÓRKOWE								
1	KNR 25-01 D-01.02.04	Rozebranie istniejącego chodnika z kostki granitowej ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej strona prawa (2,85*4,80)= 13,68 m²	nr	13,68				
2	KNR 29-01 D-01.02.04	Rozebranie istniejącego chodnika z kostki brukowej betonowej ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej (33*4)= 132 m²	nr	132,00				
3	KNR 28-01 0-01.02.04	Rozebranie istniejącego chodnika z płytek betonowych 35x35*7ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej(118,00*5,00)= 590,00m²	nr	590,00				
4	KNR 28-02 D-01.02.04	Rozebranie istniejącego chodnika z płytek betonowych 50x50 ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej strona prawa i lewa 1863,80 m²	nr	1863,80				
5	KNR 28-01 D-01.02.04	Rozebranie istniejącego chodnika z płytek betonowych 25x25ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej(4,00*4,20)= 16,80m²	nr	16,80				
6	KNR 27-01 D-01.02.04	Rozebranie istniejących wjazdów z trylniki drogowej ułożonych na podsypce cementowo-piaskowej strona prawa i lewa 409,92 m²	nr	409,92				
7	KNR 28-01 D-01.02.04	Rozebranie istniejącego chodnika z płyt żelbetonowych ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej strona lewa 35,80m²	nr	35,80				
8	KNR 44-01 D-01.02.04	Rozebranie obrzeży betonowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej 130,00m	m	130,00				
9	KNR 41-01 D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej 908,00m	m	908,00				
10	Średnie regionalne woj. łódzkiego	Demontaż koszy ulicznych 2 szt.	szt.	2,00				
11	KNR 55-01 D-01.02.04	Rozebranie poręczy ochronnych z rur i piaskowników o rozstawie słupków co 1,20m; wymiary dł. 2,40m, wys. 1,00 m 2,40 m	m	2,40				
12	Średnie regionalne woj. łódzkiego	Mechaniczne karczowanie pni pozostałych po wycięciu drzew o śr. fi 16-116 77 szt.	szt	77,00				
13	KNR 11-01 D-01.02.09	Wywóz gruzu na odl 1km ok. 325,64 m ³	mp	325,64				
14	KNR 11-02 D-01.02.09	Wywóz gruzu na odl 5km ok. 325,64 m ³	mp	325,64				