



PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamowień

45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
45200000-9	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45220000-5	Roboty inżynieryjne i budowlane
45223000-6	Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

NAZWA INWESTYCJI: *Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 119176E ul. Wilamowska i drogi gminnej publicznej nr 119173E ul. Parkowa w Szadku, Gmina i Miasto Szadek – ETAP II, ul. Parkowa*

ADRES INWESTYCJI: Szadek, ul. Parkowa

NAZWA INWESTORA: Gmina Szadek

WYKONAWCA: BUDOVIA Sp. z o.o. Sp. k.

ADRES WYKONAWCY: ul. Narutowicza 34, 90-135 Łódź

BRANŻE: Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:
mgr inż. Jakub Jońca

DATA OPRACOWANIA: 18.10.2017r.

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Spis treści

Strona Tytułowa	1
Spis treści	2
Przedmiar	3
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	3
2 ROBOTY ROZBIÓRKOWE	3
3 ROBOTY ZIEMNE	3
4 POBUDOWA	3
5 NAWIERZCHNIA DROGI	3
6 POBOCZA	3
7 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	3

Przedmiar

Lp.	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS: Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 119176E ul. Wilamowska i drogi gminnej publicznej nr 119173E ul. Parkowa w Szadku, Gmina i Miasto Szadek - ETAP II, ul. Parkowa					
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	I-D-01.01.01a	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km		
d.1		0,236	km	0,236	
				RAZEM	0,236
2		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
2	D.01.02.04	Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na głębokość 5 cm - mechanicznie	m		
d.2		4,0	m	4,000	
				RAZEM	4,000
3		ROBOTY ZIEMNE			
3	I-D-01.02.02a	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m ²		
d.3		236,0 * 2,0	m ²	472,000	
				RAZEM	472,000
4		PODBUDOWA			
4	I-D-04.01.01,04.03.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
d.4		236,0 * 5,0	m ²	1 180,000	
				RAZEM	1 180,000
5	I-D-04.01.01,04.03.01	Warstwa górna podbudowy z destruktu pofrezowego o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
d.4		236,0 * 5,0	m ²	1 180,000	
				RAZEM	1 180,000
5		NAWIERZCHNIA DROGI			
6	I-D-04.01.01,04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
d.5		poz.4	m ²	1 180,000	
				RAZEM	1 180,000
7	d.5	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 3 cm (warstwa ścieralna)	m ²		
		236,0 * 4,0	m ²	944,000	
				RAZEM	944,000
6		POBOCZA			
8	d.6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²		
		236,0 * 0,75 * 2	m ²	354,000	
				RAZEM	354,000
7		ROBOTY WYKONCZENIOWE			
9	I-D-01.01.01a	Geodezyjna Inwentaryzacja Powykonawcza	km		
d.7		0,236	km	0,236	
				RAZEM	0,236