

---

## KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

---

|            |   |
|------------|---|
| 45000000-7 | Roboty budowlane  |
| 45100000-8 | Przygotowanie terenu pod budowę   |
| 45200000-9 | Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej |
| 45233124-4 | Drogi dojazdowe   |

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 119103E w miejscowościach Góry Prusinowskie i Prusinowice na terenie Gminy i Miasta Szadek – ETAP II na długości 1km  
ADRES INWESTYCJI: Sołectwa: Góry Prusinowskie, Prusinowice - Gmina Szadek

NAZWA INWESTORA: GMINA I MIASTO SZADEK

ADRES INWESTORA: ul. Warszawska 3, 98-240 Szadek

WYKONAWCA: Firma Projektowo-Wykonawcza LINIA

ADRES WYKONAWCY: ul. Piaskowa 39, 95-070 Aleksandrów Łódzki

BRANŻE: Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:  
mgr inż. Jakub Jońca

DATA OPRACOWANIA: 01.2018r.

---

POZIOM CEN: IV kwartał 2017r.

WYKONAWCA:

INWESTOR:

## Spis treści

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Strona Tytułowa                 | 1 |
| Spis treści                     | 2 |
| Kosztorys ofertowy              | 3 |
| 1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE         | 3 |
| 2 ROBOTY ZIEMNE                 | 3 |
| 3 POBUDOWA                      | 3 |
| 4 NAWIERZCHNIA_KR1              | 3 |
| 5 POBOCZA                       | 3 |
| 6 OZNAKOWANIE PIONOWE I POZIOME | 3 |
| 7 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE          | 3 |

## Kosztorys ofertowy

| Lp.   | Podstawa                   | Opis   | j.m. | Ilość                                     | Cena | Wartość |
|---|----------------------------|--|------|---|------|---------|
| 1   |                            | <b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>   |      |   |      |         |
| 1   | d.1 kalk. własna           | Geodezyjne wytyczenie obiektu drogowego w terenie  | km   | 1,000                                     |      |         |
| 2   | KNR-W 2-01<br>d.1 0113-03  | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym   | km   | 1,000                                     |      |         |
| <b>Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>         |                            |  |      |   |      |         |
| 2   | 45000000-7                 | <b>ROBOTY ZIEMNE</b>   |      |   |      |         |
| 3   | d.2 KNNR 1<br>0113-01      | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek  | m2   | 1000,0 *<br>2,5 =<br>2 500,000            |      |         |
| 4   | d.2 KNNR 1<br>0113-02      | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za dalsze 5 cm ponad 15 cm<br>Krotność = 3               | m2   | 1000,0 *<br>2,5 =<br>2 500,000            |      |         |
| 5   | d.2 KNNR 6<br>0101-02      | Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników                               | m2   | 1000,0 *<br>4,5 + 40,0 =<br>4 540,000     |      |         |
| <b>Razem dział: ROBOTY ZIEMNE</b>                 |                            |  |      |   |      |         |
| 3   |                            | <b>PODBUDOWA</b>   |      |   |      |         |
| 6   | d.3 KNNR 6<br>0103-03      | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni             | m2   | 1000,0 *<br>4,50 +<br>40,0 =<br>4 540,000 |      |         |
| 7   | d.3 KNNR 6<br>0113-02      | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm   | m2   | 1000,0 *<br>4,40 +<br>40,0 =<br>4 440,000 |      |         |
| <b>Razem dział: PODBUDOWA</b>                     |                            |  |      |   |      |         |
| 4   |                            | <b>NAWIERZCHNIA_KR1</b>  |      |   |      |         |
| 8   | d.4 KNR 2-31<br>1004-07    | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem   | m2   | 1000,0 *<br>4,4 + 40,0 =<br>4 440,000     |      |         |
| 9   | d.4 KNNR 6<br>0309-02      | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)<br>Krotność = 1,25                 | m2   | 1000,0 *<br>4,0 + 40,0 =<br>4 040,000     |      |         |
| <b>Razem dział: NAWIERZCHNIA_KR1</b>              |                            |  |      |   |      |         |
| 5   |                            | <b>POBOCZA</b>   |      |   |      |         |
| 10  | d.5 KNR 2-31<br>0201-01    | Nawierzchnia gruntowa z mieszanek piaszczysto-gliniastych na piaszczystym gruncie rodzimym - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm | m2   | 1000,0 *<br>0,75 * 2 =<br>1 500,000       |      |         |
| <b>Razem dział: POBOCZA</b>                       |                            |  |      |   |      |         |
| 6   |                            | <b>OZNAKOWANIE PIONOWE I POZIOME</b>   |      |   |      |         |
| 11  | d.6 KNR 2-31<br>0702-01    | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm   | szt. | 2,000                                     |      |         |
| 12  | d.6 KSNR 6<br>0702-05      | Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2                                      | szt. | 2,000                                     |      |         |
| <b>Razem dział: OZNAKOWANIE PIONOWE I POZIOME</b> |                            |  |      |   |      |         |
| 7   |                            | <b>ROBOTY WYKONCZENIOWE</b>  |      |   |      |         |
| 13  | d.7 wycena<br>indywidualna | Geodezyjna Inwentaryzacja Powykonawcza   | km   | 1000,0 *<br>0,001 =<br>1,000              |      |         |
| 14  | d.7 KNNR 6<br>1305-01      | Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy objętości betonu w jednym miejscu do 0.1 m3                             | m3   | 0,1 * 15 =<br>1,500                       |      |         |
| <b>Razem dział: ROBOTY WYKONCZENIOWE</b>          |                            |  |      |   |      |         |
| Kosztorys netto                                   |                            |  |      |   |      |         |
| VAT 23%   |                            |  |      |   |      |         |
| Kosztorys brutto                                  |                            |  |      |   |      |         |