

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawy	Rodzaje robót, opis robót, lokalizacja lub nr rysunku z projektu oraz obliczenie ilości jednostek przedmiarowych	Jednostka		Cena jedn.	Wartość
			Nazwa	Ilość		
	D.01 .00 .00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1.	D.01 .01 .01	Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych				
1.1	D.01 .01 .01	Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym	km	0,999		
	D.04 .00 .00	PODBUDOWY				
2.	D.04 .01 .01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża				
2.1	D.04 .01 .01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża	m2	5 368,25		
3.	D.04 .03 .01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych				
3.1	D.04 .03 .01	Oczyszczenie i skropienie warstw z kruszywa łamanego 0/31.5mm stabilizowanego mechanicznie	m2	3 450,92		
4.	D.04 .04 .02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie				
4.1	D.04 .04 .02	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31.5mm stabilizowanego mechanicznie grubości 10 cm	m2	3 450,92		
	D.05 .00 .00	NAWIERZCHNIE				
5.	D.05 .03 .05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego				
5.1	D.05 .03 .05	Wykonanie nawierzchni z AC 11 S w-wa ścieralna grubości 5 cm	m2	3 283,10		
	D.06 .00 .00	ROBOTY WYKONCZENIOWE				
6.	D.06 .03 .01	Wykonanie poboczy				
6.1	D.06 .03 .01	Wykonanie poboczy z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 0.31,5mm grubości 10cm	m2	1 583,76		
	D.10 .00 .00	INNE ROBOTY				
7.	D.10 .07 .01	Zjazdy do gospodarstw				
7.1	D.10 .07 .01	Wykonanie zjazdów z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 0.31,5mm grubości 10cm	m2	89,57		
					ŁĄCZNIE	