

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Remont budynku byłej szkoły w Grzybowie polega na wykonaniu następujących robót budowlanych:

1. rozebranie ściany szczytowej od strony południowej ,
2. wykonanie nowej ściany szczytowej w miejsce rozebranej,
3. rozebranie pokrycia dachowego z płyt eternitowych,
4. wykonanie remontu drewnianej konstrukcji dachu - wymiana ok. 50% elementów konstrukcji,
5. wykonanie nowego pokrycia dachu z blachy,
6. wykonanie podciągu stalowego podpartego na słupie staowym w miejsce wewnętrznej ściany konstrukcyjnej,
7. wymiana okien drewnianych na okna z PCV.

Gmina i Miasto Szadek
ul. Warszawska 3
98-240 Szadek
NIP: 829-170-83-91
REGON 730934460

BURMISTRZ
GMINY I MIASTA SZADEK

Artur Lawniczak

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
remont sciany szczytowej, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, remont konstrukcji dachu, wymiana pokrycia dachu					
1	KNR 4-01 0422-01	Podstemplowania zagrożonych stropów z deskowaniem	m		
		2*6.98+4.58+4.46	m	23.000	
				RAZEM	23.000
2	KNR 4-04 0102-02	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wys.do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
		6.98*3.05*0.29	m ³	6.174	
				RAZEM	6.174
3	KNR 4-04 0201-05	Rozebranie murów z kamienia o grub. 30-40 cm na zaprawie cementowo-wapiennej powyżej terenu	m ³		
		(3.30*10.35+0.5*10.35*3.80)*0.46	m ³	24.757	
				RAZEM	24.757
4	KNR 4-01 0424-02	Wycięcie miejsca w podłodze pod piec-analogia- wycięcie miejsca w podłodze pod stopę fundamentową.	miejsc.		
		1	miejsc.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 2-01 0307-02	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10m (kat.gr.III)	m ³		
		1.50*1.50*1.20	m ³	2.700	
				RAZEM	2.700
6	KNR 4-04 0302-01	Rozebranie ław, stóp i fundamentów pod maszyny betonowych o grub.(wys.) do 70 cm(rozebranie ławy fundamentowej z betonu).	m ³		
		1.50*0.50*1.00	m ³	0.750	
				RAZEM	0.750
7	KNR 2-02 0203-03	Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 2.5m ³	m ³		
		1.20*1.20*0.40+(1.20*1.20+0.40*0.40)*0.5*0.80	m ³	1.216	
				RAZEM	1.216
8	KNR-W 2-05 0116-01	Budynki szkieletowe mieszkalne lub administracyjne o wys.pow.50m - słupy o masie do 1 t	t		
		2.70*0.150	t	0.405	
				RAZEM	0.405
9	KNR-W 2-05 0115-04	Budynki szkieletowe mieszkalne lub administracyjne o wys.do 50m - podciągi stropowe	t		
		6.20*2*0.046	t	0.570	
				RAZEM	0.570
10	materiały	Budynki szkieletowe mieszkalne lub administracyjne o wys.do 50m - kształtowniki stalowe	t		
		0.405+0.570	t	0.975	
				RAZEM	0.975
11	KNR 2-02 0109-03	Ściany budynków jednokond.o wys.do 4.5m z pustaków ceramicznych typu Max/220 gr.39cm	m ²		
		3.30*10.35+0.5*10.35*3.80	m ²	53.820	
				RAZEM	53.820
12	KNR 4-04 0508-05	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych falistych nie nadających się do użytku	m ²		
		6.12*2*18.05	m ²	220.932	
				RAZEM	220.932
13	Kalkulacja własna	Utylizacja płyt azbesto-cementowych z rozbiórki.	m ²		
		220.932	m ²	220.932	
				RAZEM	220.932
14	KNR 2-02 0401-04	Więźba dachowa o układzie jętkowym z tarcicy nasyczonej pod pokrycie dachu płytami azbest.-cem. o rozp. 10.5m - naprawa więźby - przyjęto wymianę 50 % elementów	m ²		
		Krotność = 0.5 18.05*10.35	m ²	186.818	
				RAZEM	186.818
15	NRRNKB 202 0537-03	(z.VI) Pokrycie dachów o pow.do 100 m ² o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną trapezową na łątach	m ²		
		220.932	m ²	220.932	
				RAZEM	220.932
16	KNR 0-19 0929-04	Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednozielne z PCV o pow. ponad 1.0 m ²	m ²		
		8*1.70*1.50	m ²	20.400	
				RAZEM	20.400

Gmina i Miasto Szadek
ul. 3 Warszawska 3
98-240 Szadek
NIP: 829-170-83-91
REGON 730934460

BURMISTRZ
GMINY I MIASTA SZADEK

Artur Ławniczak