

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawy	Rodzaje robót, opis robót, lokalizacja lub nr rysunku z projektu oraz obliczenie ilości jednostek przedmiarowych	Jednostka		Cena jedn.	Wartość
			Nazwa	Ilość		
	D.01 .00 .00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1.	D.01 .01 .01	Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych				
1.1	D.01 .01 .01	Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym	km	0,463		
1.2	D.01 .01 .01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych - wyznaczenie trasy, wznowienie osi pasa drogowego	km	0,463		
	D.04 .00 .00	PODBUDOWY				
2.	D.04 .01 .01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża				
2.1	D.04 .01 .01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża	m2	2 451,19		
3.	D.04 .03 .01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych				
3.1	D.04 .03 .01	Oczyszczenie i skropienie warstw z kruszywa łamanego 0/31.5mm stabilizowanego mechanicznie	m2	1 589,75		
4.	D.04 .04 .02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie				
4.1	D.04 .04 .02	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31.5mm stabilizowanego mechanicznie grubości 10 cm	m2	1 589,75		
	D.05 .00 .00	NAWIERZCHNIE				
5.	D.05 .03 .05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego				
5.1	D.05 .03 .05	Wykonanie nawierzchni z AC 11 S w-wa ścieralna grubości 5 cm	m2	1 511,97		
	D.06 .00 .00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
6.	D.06 .03 .01	Wykonanie poboczy				
6.1	D.06 .03 .01	Wykonanie poboczy z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 0.31,5mm grubości 10cm	m2	733,70		
	D.07 .00 .00	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU				
7.	D.07 .02 .01	Oznakowanie pionowe				
7.1	D.07 .02 .01	Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych	szt.	3		
7.2	D.07 .02 .01	Przymocowanie tablic znaków drogowych A-7, A6a-2szt odblaskowych do gotowych słupków	szt.	3		
	D.10 .00 .00	INNE ROBOTY				
8.	D.10 .07 .01	Zjazd do gospodarstw				
8.1	D.10 .07 .01	Wykonanie zjazdów z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 0.31,5mm grubości 10cm	m2	16,32		
					ŁĄCZNIE	
						0,00 zł netto
						0,00 zł vat
						0,00 zł brutto