

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Wykonanie remontu pomieszczeń budynku B, Szkoły Podstawowej w Szadku

1. wymiana drzwi w ilości 9 szt.
2. rozebranie boazerii w ilości 39,565 m².
3. zamurowanie otworu drzwiowego w ilości 1,845 m²
4. wykonanie wymiany posadzek w ilości 107,685 m²,
 - demontaż posadzki z paneli,
 - wykonanie warstwy wyrównawczej i wygładzającej,
 - ułożenie posadzki z wykładziny rulonowej PCV (zgrzewalnej), gr. min. 2,00 cm., kl. ścieralności - T.
5. wykonanie wymiany posadzek w ilości 280,620 m²,
 - demontaż posadzki z deszczulek,
 - wykonanie warstwy wyrównawczej i wygładzającej,
 - ułożenie posadzki z wykładziny rulonowej PCV (zgrzewalnej), gr. min. 2,00 cm., kl. ścieralności - T,
6. wykonanie naprawy tynków wewnętrznych w ilości 56,477 m²,
7. wymiana naświetli stałych w ilości 8,640 m²,
8. wymiana naświetli otwieralnych w ilości 5,760 m².
9. wykonanie gładzi gipsowej ścian w ilości 796,290 m².
10. wykonanie gładzi gipsowej sufitów w ilości 388,305 m².
11. wykonanie malowania olejnego lamperii ścian do wys. 1,50 m. (farba olejna lub ftalowa nawierzchniowa) w ilości 361,950 m².
12. wykonanie malowania emulsyjnego ścian i sufitów w ilości 822,645 m².
13. montaż listew kątowych zabezpieczających narożniki ościeży drzwi w ilości 27,00 m.
14. montaż osłon poziomych na ścianach w ilości 34,310 m².
15. montaż roletek wewnętrznych w ilości 46,200 m²

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
wymiana drzwi wejściowych, wymiana posadzek, malowanie pomieszczeń					
1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.		
		9	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
2	KNR-W 4-01 0341-03	Wykucie bruzd pionowych 1/2 x 1/2 ceg.w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej-analogia-powiększenie otworu drzwiowego 2.05*2*9	m		
			m	36.900	
				RAZEM	36.900
3	KNR 4-01 0318-03	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o pow.otworu ponad 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł 2.05*1.00*9	m ²		
			m ²	18.450	
				RAZEM	18.450
4	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe 2.05*1.00*9	m ²		
			m ²	18.450	
				RAZEM	18.450
5	KNR-W 2-02 1027-02	Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe bez naświetli o pow. ponad 1.5 m2 2.05*0.90*9	m ²		
			m ²	16.605	
				RAZEM	16.605
6	KNR 4-04 0404-07	Rozebranie ścianek działowych z dwóch warstw desek nie tynkowanych - analogia - rozebranie boazerii (przyjęto 50 % nakładów) Krotność = 0.5 (2*5.70+6.10+3*0.55+0.15)*2.05	m ²		
			m ²	39.565	
				RAZEM	39.565
7	KNR 4-01 0303-04	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowej (zamurowanie otworu drzwiowego) 2.05*0.90	m ²		
			m ²	1.845	
				RAZEM	1.845
8	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,filarach,pilastrach o pow.odbia do 5 m2 (przyjęto 15% powierzchni ścian pod malowanie olejne) 5.378+5.513+5.310+6.368+6.098+6.435+6.143+6.480+6.570	m ²		
			m ²	54.295	
				RAZEM	54.295
9	KNR 4-01 0711-02	Uzup.tynk.zwyk.wewn.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 2m2 w 1 miej.)- uzupełnienie odbitych. 5.378+5.513+7.155+6.368+6.098+6.435+6.480+6.480+6.570	m ²		
			m ²	56.477	
				RAZEM	56.477
10	KNR 4-01 0816-06	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów-analogia- rozebranie posadzek z paneli podłogowych(przyjęto 50 % nakładów) Krotność = 0.5 35.625+37.290+34.770	m ²		
			m ²	107.685	
				RAZEM	107.685
11	KNR 4-01 0816-06	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów 48.430+42.195+49.020+42.275+49.590+49.110	m ²		
			m ²	280.620	
				RAZEM	280.620
12	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zarte na ostro 35.625+37.290+34.770+48.430+42.195+49.020+42.275+49.950+49.110	m ²		
			m ²	388.665	
				RAZEM	388.665
13	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 35.625+37.290+34.770+48.430+42.195+49.020+42.275+49.590+49.110	m ²		
			m ²	388.305	
				RAZEM	388.305
14	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe 388.305	m ²		
			m ²	388.305	
				RAZEM	388.305
15	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 388.305	m ²		
			m ²	388.305	
				RAZEM	388.305
16	KNR 2-02 1113-07	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennie z polichlorku winylu zgrzewane 23.900+24.500+23.600+28.300+27.100+28.600+27.300+28.800+29.200	m		
			m	241.300	
				RAZEM	241.300

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 - analogia - wykucie naświetli 3+3	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
18	KNR-W 2-02 1015-04	Naświetla stałe fabrycznie wykończone o pow. ponad 1.0 m2 4.320+4.320	m2 m2	8.640	
				RAZEM	8.640
19	KNR 2-02 1009-07	Naświetla otwierane szklone pojedynczo fabrycznie wykończone o pow. do 0.35 m2 4*0.90*1.60	m2 m2	5.760	
				RAZEM	5.760
20	KNR-W 2-02 0830-03	Wewn. gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych(analogia-gładz gipsowa na tynkach cementowo-wapiennych ścian) 78.870+80.850+77.880+93.390+89.430+94.380+90.090+95.040+96.360	m2 m2	796.290	
				RAZEM	796.290
21	KNR-W 2-02 0830-05	Wewn. gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych - analogia - gładz gipsowa na tynku cem.-wap. sufitów 35.625+37.290+34.770+48.430+42.195+49.020+42.275+49.590+49.110	m2 m2	388.305	
				RAZEM	388.305
22	KNR 2-02 1503-06	Dwukrotne malowanie zwykle farbą olejną lub ftalową podłoży gipsowych bez szpachlowania 35.850+36.750+35.400+42.450+40.650+42.900+40.950+43.200+43.800	m2 m2	361.950	
				RAZEM	361.950
23	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem 78.645+81.390+77.250+99.370+90.975+100.500+91.415+101.430+101.670	m2 m2	822.645	
				RAZEM	822.645
24	KNR-W 2-02 1036-07	Boazerie - elementy wykończenia - listwa kąтова zabezpieczająca narożniki ościeży drzwi 1.50*2*9	m m	27.000	
				RAZEM	27.000
25	KNR-W 2-02 1036-03	Boazerie płytynowe - analogia - montaż osłon poziomych na ścianach 4.183+3.465+4.130+4.384+4.568+3.010+3.115+3.045+4.410	m2 m2	34.310	
				RAZEM	34.310
26	Kalkulacja własna	Montaż roletek wewnętrznych na oknach 4.950*8+6.600	m2 m2	46.200	
				RAZEM	46.200