

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Nr spec.techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Ilość
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1 d.1	D-01.01.01a	Roboty pomiarowe - odtworzenie trasy i punktów wysokościowych. 0,98	km	0,980
2 d.1	D-01.01.01a	Roboty pomiarowe - odtworzenie trasy i punktów wysokościowych - wyznaczenie trasy, wznowienie osi pasa drogowego wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą. 0,98	km	0,980
2		PODBUDOWA		
3 d.2	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. 5323	m2	5 323,000
4 d.2	D-04.04.02b	Podbudowa z kruszywa łamanego C90, o uziarnieniu 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie - warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm 3779	m2	3 779,000
5 d.2	D-04.03.01	Mechaniczne czyszczenie podbudowy z kruszywa łamanego. 3779	m2	3 779,000
6 d.2	D-04.03.01a	Skropienie podbudowy z kruszywa łamanego emulsją asfaltową w ilości 0,7kg/m2. 3779	m2	3 779,000
3		NAWIERZCHNIA		
7 d.3	D-05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 11S - warstwa ścieralna grubości po zagęszczeniu 5 cm 3509,5	m2	3 509,500
4		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
8 d.4	D-06.03.01a	Wykonanie poboczy z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90, o uziarnieniu 0/31,5mm - warstwa grubości po zagęszczeniu 10cm. 1470	m2	1 470,000
5		URZĄDZENIA BRD		
9 d.5	D-07.02.01.	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych ocynkowanych o śr. 50 mm 19	szt.	19,000
10 d.5	D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych - A7-1szt, A6b-1szt, A6c-1szt, teren zabudowany -2szt, koniec terenu zabudowanego-2szt, Wielka Wieś-1szt, koniec Wielka Wieś-1szt, Ogrodzim Kolonia-1szt, koniec Ogrodzim Kolonia-1szt. 11	szt.	11,000