

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Nr spec.techn.	Opis	Jedn.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1 d.1	D-01.01.01a	Roboty pomiarowe - odtworzenie trasy i punktów wysokościowych.	km	0,98		
2 d.1	D-01.01.01a	Roboty pomiarowe - odtworzenie trasy i punktów wysokościowych - wyznaczenie trasy, wznowienie osi pasa drogowego wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą.	km	0,98		
		Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
2		PODBUDOWA				
3 d.2	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.	m2	5 323,00		
4 d.2	D-04.04.02b	Podbudowa z kruszywa łamanego C90, o uziarnieniu 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie - warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	3 779,00		
5 d.2	D-04.03.01	Mechaniczne czyszczenie podbudowy z kruszywa łamanego.	m2	3 779,00		
6 d.2	D-04.03.01a	Skropienie podbudowy z kruszywa łamanego emulsją asfaltową w ilości 0,7kg/m2.	m2	3 779,00		
		Razem dział: PODBUDOWA				
3		NAWIERZCHNIA				
7 d.3	D-05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 11S - warstwa ścieralna grubości po zagęszczeniu 5 cm	m2	3 509,50		
		Razem dział: NAWIERZCHNIA				
4		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
8 d.4	D-06.03.01a	Wykonanie poboczy z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90, o uziarnieniu 0/31,5mm - warstwa grubości po zagęszczeniu 10cm.	m2	1 470,00		
		Razem dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
5		URZĄDZENIA BRD				
9 d.5	D-07.02.01.	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych ocynkowanych o śr. 50 mm	szt.	19,00		

10 d.5	D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych - A7-1szt, A6b-1szt, A6c-1szt, teren zabudowany - 2szt, koniec terenu zabudowanego-2szt, Wielka Wieś-1szt, koniec Wielka Wieś-1szt, Ogrodzim Kolonia-1szt, koniec Ogrodzim Kolonia-1szt.	szt.	11,00		
		Razem dział: URZĄDZENIA BRD				
					Razem kosztorys	
					VAT	
					Ogółem	