

szczenie tarasu budynku Przedszkola w Szadku KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
wykonanie konstrukcji stalowej zadaszenia oraz pokrycia z blachy trapezowej i poliwęglanu					
1	kalkulacja własna	Montaż konstrukcji stalowej	t		
		1.290	t	1.290	
				RAZEM	1.290
2	Kalkulacja własna	Konstrukcja stalowa-tylko materiał	t		
		1.290	t	1.290	
				RAZEM	1.290
3	KNR 4-01 1301-01	Wymiana lub uzupełnienie krat prostych-analogia-demontaż i montaż barierek 1.10*(4.05+28.65)	m ²		
			m ²	35.970	
				RAZEM	35.970
4	KNR 2-02 0410-04	Ołacenie połaci dachowych łatami 40*60mm,o rozst.ponad 24cm z tarcicy nasyc. 4.40*28.54	m ²		
			m ²	125.576	
				RAZEM	125.576
5	analiza własna	Pokrycie dachów blachą stalową ocynkowaną-trapezową o pow.arkuszy do 4.00 m2 na łatach 4.40*28.54-6*2.20*3.03	m ²		
			m ²	85.580	
				RAZEM	85.580
6	analiza własna	Pokrycie dachów płytami z poliwęglanu o pow.arkuszy do 4.00 m2 na łatach 6*2.20*3.03	m ²		
			m ²	39.996	
				RAZEM	39.996
7	KNR 2-02 0506-01	Obróbki przy szer.w rozw.do 25cm - z blachy ocynkowanej-pas podrynnowy 28.65*0.25	m ²		
			m ²	7.163	
				RAZEM	7.163
8	KNR 2-02 0506-01	Obróbki przy szer.w rozw.do 25cm - z blachy ocynkowanej-pas nadrynnowy 28.65*0.20	m ²		
			m ²	5.730	
				RAZEM	5.730
9	KNR 2-02 0506-01	Obróbki przy szer.w rozw.do 25cm - z blachy ocynkowanej-obróbka wiatrownic 4.40*2*0.25	m ²		
			m ²	2.200	
				RAZEM	2.200
10	KNR-W 2-02 0524-02	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 150 mm 28.64	m		
			m	28.640	
				RAZEM	28.640
11	KNR-W 2-02 0531-04	Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 110 mm 3*3.50	m		
			m	10.500	
				RAZEM	10.500
12	KNR-W 2-02 2601-01	Docieplenie ścian pełnych i z otworami z przyklejeniem styropianu i 1 warstwy siatki - pow.betonowa, tynki, mozaika szklana-uzupełnienie docieplenia po zamocowaniu konstrukcji do ściany 29.50*0.60	m ²		
			m ²	17.700	
				RAZEM	17.700