



## KOSZTORYS PRZETARGOWY

### *Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamowień*

45000000-7	Roboty budowlane
45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
45200000-9	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45233124-4	Drogi dojazdowe

<b>NAZWA INWESTYCJI:</b>	<b><i>Przebudowa drogi gminnej Nr 119107E w Szadku, ul. Glinianki - odcinek 3 od km 0+256,13 do km 1+900,81</i></b>
<b>ADRES INWESTYCJI:</b>	ul. Glinianki, Szadek
<b>NAZWA INWESTORA:</b>	GMINA I MIASTO SZADEK
<b>ADRES INWESTORA:</b>	ul. Warszawska 3, 98-240 Szadek
<b>WYKONAWCA:</b>	DB CONSTRUCT SP. Z O.O.
<b>ADRES WYKONAWCY:</b>	ul. 1 Maja 87, 90-755 Łódź
<b>BRANŻE:</b>	Drogowa
<b>SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:</b>	mgr inż. Jakub Jońca
<b>DATA OPRACOWANIA:</b>	05.2020r.

**POZIOM CEN:** I kwartał 2020r.  
ceny rynkowe

**NARZUTY**  
Koszty pośrednie [Kp]  
Zysk [Z]  
VAT [V]

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

## Spis treści

Strona Tytułowa	1
Spis treści	2
Kosztorys ofertowy	3
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	3
2 ROBOTY ZIEMNE	3
3 ROBOTY ROZBIÓRKOWE	3
4 POBUDOWA	3
5 NAWIERZCHNIA	3
6 POBOCZA	3
7 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	3

## Kosztorys ofertowy

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
<b>1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>						
1	d.1	Geodezyjne wytyczenie obiektu drogowego w terenie	km	1,645		
2	d.1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	1,645		
Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
<b>2 ROBOTY ZIEMNE</b>						
3	d.2	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m2	1 644,680		
4	d.2	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za dalsze 5 cm ponad 15 cm Krotność = 3	m2	1 644,680		
5	d.2	Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km - załadunek ziemi	m3	493,404		
6	d.2	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m2	1 644,680		
7	d.2	Wywóz ziemi samochodami samowytadowczymi na odległość do 1 km (grunt kat. I-II)	m3	328,936		
8	d.2	Wywóz ziemi samochodami samowytadowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 4	m3	328,936		
Razem dział: ROBOTY ZIEMNE						
<b>3 ROBOTY ROZBIORKOWE</b>						
9	d.3	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m2	7 894,464		
10	d.3	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 9	m3	315,779		
Razem dział: ROBOTY ROZBIORKOWE						
<b>4 POBUDOWA</b>						
11	d.4	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	1 644,680		
12	d.4	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m2	1 233,510		
Razem dział: POBUDOWA						
<b>5 NAWIERZCHNIA</b>						
13	d.5	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m2	8 223,400		
14	d.5	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2	8 552,336		
15	d.5	Wyrownanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltowa z wbudowaniem mechanicznym	t	629,090		
16	d.5	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca)	m2	657,872		
17	d.5	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2	8 387,868		
18	d.5	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m2	8 223,400		
Razem dział: NAWIERZCHNIA						
<b>6 POBOCZA</b>						
19	d.6	Ręczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm	m2	2 467,020		
20	d.6	Nawierzchnia gruntowa z mieszanek piaszczysto-gliniastych na piaszczystym gruncie rodzimym - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	2 467,020		
21	d.6	Nawierzchnia gruntowa z mieszanek piaszczysto-gliniastych na piaszczystym gruncie rodzimym - każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu Krotność = 5	m2	2 467,020		
Razem dział: POBOCZA						
<b>7 ROBOTY WYKONCZENIOWE</b>						
22	d.7	Geodezyjna Inwentaryzacja Powykonawcza	km	1,645		
23	d.7	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy objętości betonu w jednym miejscu do 0.1 m3	m3	3,000		
Razem dział: ROBOTY WYKONCZENIOWE						
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						