KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	spec.techn.	Opis	Jedn.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		ODTWORZENIE - WYZNACZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH				
1 d.1	D-01.01.01a	Roboty pomiarowe - wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,780		
2 d.1	D-01.01.01a	Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych -wznowienie osi pasa drogowego wraz z inwentaryzacją geodezyjną.	km	0,780		
		Razem dział: ODTWORZENIE - WYZNACZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH				
2		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
3 d.2	D-01.02.04	Cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm	m	5,000		
4 d.2	D-01.02.04	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m2	25,000		
		Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
3		ROBOTY ZIEMNE				
5 d.3	D-06.04.01	Odtworzenie rowu.	m	780,700		
		Razem dział: ROBOTY ZIEMNE				
4		PODBUDOWA				
6 d.4	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.	m2	4 055,000		
7 d.4	D-04.04.02b	Podbudowa z kruszywa łamanego C 90/3 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie - warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	3 041,000		
		Razem dział: PODBUDOWA				
5		NAWIERZCHNIA				
8 d.5	D-04.03.01	Mechaniczne czyszczenie podbudowy tłuczniowej.	m2	3 041,000		
9 d.5	D-04.03.01a	Skropienie podbudowy emulsją asfaltową.	m2	3 041,000		
		Razem dział: NAWIERZCHNIA				
6		NAWIERZCHNIA				
10 d.6	D-05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 11S - warstwa ścieralna grubości po zagęszczeniu 5 cm	m2	2 875,000		
		Razem dział: NAWIERZCHNIA				
7		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
11 d.7	D-06.03.01a	Nawierzchnia na poboczach z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 0/31,5mm - warstwa grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2	1 170,000		
12 d.7	D-06.03.01.a	Uzupełnienie nawierzchni na wjazdach mieszanką niezwiązaną z kruszywa C90/3 0/31,5mm - warstwa- grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2	200,000		
		Razem dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
8		URZĄDZENIA BRD - OZNAKOWANIE PIONOWE				
13 d.8	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm	szt.	13,000		
14 d.8	D-07.02.01	koniec terenu zabudowanego -1szt, Tarnówka - 1szt, koniec Tarnówka - 1szt, A6a - 2szt, A1 - 1szt, A2 - 1szt.	szt.	9,000		
		Razem dział: URZĄDZENIA BRD - OZNAKOWANIE PIONOWE				
					Razem kosztorys	
					VAT	
					Ogółm	

mgr inż. Paweł Ośródek
UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO KIEROWANIA
ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEŃ
W SPECJALNOŚCI INŻYNIERYJNEJ DROGOWEJ