




Stadium projektu	PRZEDMIAR	
Nazwa obiektu budowlanego/zadania:	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ WEWNĘTRZNEJ W SOŁECTWIE KARCZÓWEK NA DŁUGOŚCI OK. 680 M (DZ. EWID. NR 24/3)	
Kategoria obiektu:	-	
Adres obiektu budowlanego:	obr. Karczówek, Gmina Szadek	
Inwestor :		URZĄD GMINY MIASTA SZADEK ul. Warszawska 3 98-240 Szadek
Jednostka projektowa		BUDOVIA Sp. z o.o. Sp. k. ul. Narutowicza 34 90-135 Łódź tel.: +48/ 42 307 07 99 www.budovia.com e-mail: biuro@budovia.com
Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień	45000000-7 Roboty budowlane 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w Zakresie inżynierii lądowej i wodnej	

Tom: 3	Temat opracowania: PRZEDMIAR ROBÓT
----------------------	--

BRANŻA	SPORZĄDZIŁ:
DROGOWA	mgr inż. Jakub Jońca upr. nr LOD/1870/PWOD/14 w specjalności inżynierskiej-drogowej 

PRZEDMIAR

Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w sołectwie Karczówek na długości ok. 680m
(dz. ewid. nr 24/3)

ZAŁĄCZNIK NR 1 - PRZEBUDOWA DROGI

Lp.	Numer specyfikac	Wyszczególnienie robót	Jedn.	Ilość
*	D.00.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1		Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym, wznowienie osi pasa drogowego	kpl	1,0
*		PODBUDOWY	*	*
*	D.04.01.01	Koryto - profilowanie i zagęszczenie podłoża na grubość 10 cm (reszta ujęta w robotach ziemnych)	*	*
2		- powierzchnia jezdni	m2	3 530,0
3		- powierzchnia zjazdów	m2	81,5
*	D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych	*	*
*		Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy z mieszanki niezwiązanej	*	*
4		Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy z mieszanki niezwiązanej, zużycie 0,8kg/m2 przed ułożeniem warstwy ścieralnej na jezdni	m2	2 550,0
*	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie	*	*
5		Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 10cm na jezdni	m2	2 550,0
*		NAWIERZCHNIA ULICY	*	*
*	D.05.03.05a	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego	*	*
6		Warstwa ścieralna z AC 11 S grubości 5 cm - jezdni	m2	2 350,0
*	D.09.01.01	ZIELEŃ DROGOWA	*	*
7		Humusowanie gr. 15 cm i wykonanie trawników	m2	2 050,0
*		INNE ROBOTY	*	*
*	D.10.09.01	Regulacja wysokościowa urządzeń podziemnych i roboty kolizyjne	*	*
8		Regulacja zasów wodociągowych	kpl	1,0
*		Roboty wykończeniowe	*	*
*		Wykonanie poboczy	*	*
9	D.06.03.01	Wykonanie poboczy z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 0.31,5mm grubości 10cm	m2	1 015,0
*		Zjazdy	*	*
10	D.10.07.01	Wykonanie zjazdów z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 0.31,5mm grubości 10cm	m2	75
*		Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	*	*
11	D.01.01.01	Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	m2	1,0