


KOSZTORYS

Zadanie:	Renowacja nawierzchni w ramach bieżącej konserwacji drogi publicznej w miejscowości Boczki, dz. nr ewid. 474 o długości 987,75mb, Gmina i Miasto Szadek.
Kategoria obiektu	VII, XXV
Adres:	Boczki, Gmina Szadek
Inwestor:	<p>Urząd Gminy Miasta Szadek</p>  <p>ul. Warszawska 3 98-240 Szadek</p>

Funkcja	Imię i nazwisko , uprawnienia	Podpis
Opracowanie projektu	mgr inż Paweł Ośródek	 mgr inż. Paweł Ośródek <small>UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANymi BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI INŻYNIERYNI DROGOWEJ NR EWID. LOD/2017/OWOD/15 NR IZBY LOD/3D/0193/15</small>
Branża	DROGOWA	

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.ob m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		ODTWORZENIE - WYZNACZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH				
1 d.1	KNNR 1 011101	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,990		
2 d.1	Kalkulacja Własna	Odtworzenie trasy i punktów wysokosciowych - wznowienie osi pasa drogowego wraz z	km	0,990		
Razem dział: ODTWORZENIE - WYZNACZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH						
2		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
3 d.2	KNNR A1-03 0101-01	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na qł. do 5 cm	m	5,000		
4 d.2	KNNR 6 080204	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie	m ²	25,000		
5 d.2	KNNR 2-31 140205	Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm	m ²	1 974,000		
6 d.2	KNNR 4-04 110304 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu	m ³	198,400		
7 d.2	KNNR 2-31 010201 0102-02	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 35 cm głębokości koryta	m ²	400,00 zł		
8 d.2	KNNR 4-01 010806 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km grunt.kat. III	m ³	140,00 zł		
Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
3		NAWIERZCHNIA				
9 d.3	KNNR 6 011102	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 25 kg/m ² , warstwa o grubości po zagęszczeniu	m ²	400,000		
10 d.3	KNNR 6 011302	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²	400,000		
11 d.3	KNNR 2-31 100406	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m ²	4 639,000		
12 d.3	KNNR 2-31 100407	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową	m ²	4 639,000		
13 d.3	KNNR 2-31 031001	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowej AC 11W -warstwa wyrównawcza asfaltowa - grubość po	t	475,000		
14 d.3	KNNR 2-31 100407	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową	m ²	4 639,000		
15 d.3	KNNR 2-31 031005 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 11S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m ²	4 639,000		
Razem dział: NAWIERZCHNIA						
4		ROBOTY WYKONCZENIOWE				
16 d.4	Kalkulacja Własna	Uzupełnienie poboczy granulatem asfaltowym gr. 8cm. Krotność = 0,08	m ²	1 481,630		
Razem dział: ROBOTY WYKONCZENIOWE						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						- zł
Podatek VAT						- zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót						- zł

mgr inż. Paweł Osródek
 UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO KIEROWANIA
 ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEN
 W SPECJALNOŚCI INŻYNIERYJNEJ DROGOWEJ
 NR EWID. LOD/2217/QWOD/15
 NR IZBY LOD/BD/0193/15

Przedmiar				
Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.ob m.	Ilość
1		ODTWORZENIE - WYZNACZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH		
1 d.1	KNNR 1 011101	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,990
2 d.1	Kalkulacja Własna	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych - wznowienie osi pasa drogowego wraz z	km	0,990
Razem dział: ODTWORZENIE - WYZNACZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH				
2		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
3 d.2	KNR AT-03 0101-01	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na qł. do 5 cm	m	5,000
4 d.2	KNNR 6 080204	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie	m ²	25,000
5 d.2	KNR 2-31 140205	Mechaniczne ścinanie poboczny o grubości 10 cm	m ²	1 974,000
6 d.2	KNR 4-04 110304 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku	m ³	198,400
7 d.2	KNR 2-31 010201 0102-02	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 35 cm głębokości koryta	m ²	400,00 zł
8 d.2	KNR 4-01 010806 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km grunt.kat. III	m ³	140,00 zł
Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
3		NAWIERZCHNIA		
9 d.3	KNNR 6 011102	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 25 kg/m ² , warstwa o grubości po zagęszczeniu	m ²	400,000
10 d.3	KNNR 6 011302	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²	400,000
11 d.3	KNR 2-31 100406	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m ²	4 639,000
12 d.3	KNR 2-31 100407	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową	m ²	4 639,000
13 d.3	KNR 2-31 031001	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowej AC 11W -warstwa wyrównawcza asfaltowa - grubość po	t	475,000
14 d.3	KNR 2-31 100407	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową	m ²	4 639,000
15 d.3	KNR 2-31 031005 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 11S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m ²	4 639,000
Razem dział: NAWIERZCHNIA				
4		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
16 d.4	Kalkulacja Własna	Uzupełnienie poboczny granulatem asfaltowym gr. 8cm. Krotność = 0,08	m ²	1 481,630

mgr inż. Paweł Osródek
 UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO KIEROWANIA
 ROBOTAMI BUDOWLANymi BEZ OGRANICZEN
 W SPECJALNOŚCI INŻYNIERYJNEJ DROGOWEJ
 NR EWID. LGB/2617/OWOD/15
 NR IZBY LGB/89/6193/15